MATION ▪ INFORMATION ▪ INFORMATION ▪ INFORMATION ▪ INFORMATION ▪ IN

Stadt EMDEN
Der Oberbürgermeister

Emden, den 17.02.2025

Datenblatt

Althusiusstraße 3. Ba. (Berumer Straße – Fletumer Straße)

- Bauzeit: ca. 20 Monate (März 2025 bis Oktober 2026)

- Gesamtkosten: ca. 3.275.000, – €

  Entwässerung: ca. 1.456.000, – €
  Straßenbau: ca. 1.819.000, – €

- Ausführende Firma: STRABAG AG, Aurich

- Bauabschnitte:

  1. Teilbereich: Berumer Straße – Saxumer Straße
  2. Teilbereich: Saxumer Straße – Dornumer Straße
  3. Teilbereich: Dornumer Straße – Fletumer Straße

- Massen:

  Gesamtfläche: ca. 7.500 m²

  Gesamtlänge: ca. 1.165 m
  Fahrbahn: ca. 450 m
  Wohnwege: ca. 630 m
  Wanderweg: ca. 85 m

  Entwässerung:

  Schmutzwasserkanal: ca. 1.050 m Sanierung mittels Inlinerverfahren
  ca. 250 m Neuverlegung
  Regenwasserkanal: ca. 1.100m Neuverlegung in verschiedenen Querschnitten.

- Gestaltung:

  Wohnwege: Betonsteinpflaster Basalit **antik** naturgrau.
  Gehwege: Betonsteinpflaster Basalit **plan** naturgrau.
  Überfahrten / Parkplätze: Betonsteinpflaster Basalit **antik** naturgrau.
  Fahrbahn u. Wanderweg: Asphaltbauweise.
  Verkehrsberuhigte Bereiche: Betonsteinpflaster Basalit **antik sandfarben**

  Parkplätze: ca. 10 Stück

  Leuchten:

  Fahrbahn: 13 Stück mit LED, 15 Watt. 5,00 m LPH.
  Wohnwege: 11 Stück mit LED, 7 Watt. 4,00 m LPH + Bewegungsmelder.
  Wanderweg: 2 Stück mit LED, 7 Watt. 5,00 m LPH.

  Bäume / Pflanzen: 9 Stück Linden „Tilia Cordata Greenspire“